

СОГЛАСОВАННО:
Технический директор ООО «ПКП Синергия»
А.Ю.Самохвалов
" 04 " 04 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.О. конкурсного управляющего
А.Ю.Свистунов
" 04 " 04 2025 г.

ПЛАН
мероприятий ООО «ПКП Синергия» по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.

Наименование мероприятий	Количество, параметры	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1. Тепловые сети			
Котельная № 2 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	Район № 1 -/4шт. D32-108 73 м.	/июнь май	А.В.Квашнин
Котельная № 18 Замена т/трассы, Луганская ба (ввод) Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	D108- 20 м. 3/124 шт. D57-530 3677 м.	август май/май-август май	А.В.Квашнин
Котельная № 20 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	-/4 шт. D108 1212 м.	/август май	А.В.Квашнин
Котельная № 4 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	Район № 2 1/68шт. D57-426 2825 м.	май/август май	Д.Г.Бородин

Котельная № 12 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	2/64 шт. D25-325 3247 м.	июнь/май-июль май	Д.Г.Бородин
Котельная № 13 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	-/2шт. D57 27 м.	/июнь май	Д.Г.Бородин
Котельная № 21 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	1/24 шт. D57-159 890 м.	июнь/июль май	Д.Г.Бородин
Котельная № 22 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	-/8 шт. D32-159 574 м.	июнь май	Д.Г.Бородин
Котельная ИК-11 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	-/6 шт. D32-133 235 м.	/июнь май	Д.Г.Бородин
Котельная п.Октябрьский Замена т/трассы, ТК13- ул. Ленина 3 Замена т/трассы, ТК13- ул. Северная 11,13 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	D89- 52 м. D57- 30 м. 5/128 шт. D32-325 7864 м.	август сентябрь май-июнь/июнь-сентябрь май	Д.Г.Бородин
Котельная № 3 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	Район № 3 3/114 шт. D57-159 2883 м.	май-июнь/июнь-август май	А.С.Кузьмин
Котельная № 5 Замена т/трассы, ТК43- ТК45 подземная Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	D133- 112 м. 3/ 140 шт. D57-273 3883 м.	сентябрь май-июнь / июнь-сентябрь май	А.С.Кузьмин
Котельная № 6 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	1/18 шт. D57-114 730 м.	июнь/сентябрь май	А.С.Кузьмин

Котельная № 7 Замена т/трассы, ТК11- ул. Артема 7 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	D89- 30 м. 1/18 шт. D32-108 1033 м.	сентябрь июнь/сентябрь май	А.С.Кузьмин
Котельная № 8 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	2/64 шт. D32-219 3082 м.	июнь/ июнь-август май	А.С.Кузьмин
Котельная № 23 Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	-/6шт. D57-159 251 м.	/май,июнь май	А.С.Кузьмин
Котельная «РМЗ Шурфовка теплотрасс / ремонт задвижек Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	2/90 шт. D25-325 3663 м.	май/июнь-сентябрь май	А.С.Кузьмин

2. Оборудование, здания и сооружения котельных

Котельная № 2 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	Район № 1 Хопер-100 -2 шт. 2 шт. 12 шт.	июль февраль, август июль август июнь июнь-июль	А.В.Квашнин
Котельная № 14 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	АОГВ 23,29 -2 шт. 1 шт. 6 шт.	июнь июнь июль июль август	А.В.Квашнин
Котельная № 18 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котла ремонт насосов	ДЕ 16-14 -1 шт. 10 шт.	июнь-август июнь, июль	

ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	72 шт.	июнь, июль июнь июль, август	А.В.Квашнин
Котельная № 20 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт очистка дымоходов ремонт электрооборудования	НР-18 -6 шт. 5 шт. 34 шт.	июнь август-сентябрь июнь, июль август июнь, июль	А.В.Квашнин
Котельная № 4 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	Район № 2 НР-18 -10 шт. 10 шт. 107 шт.	май-июль май,июнь июнь-август май июнь-август	Д.Г.Бородин
Котельная № 12 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	ТВГ-8 -3 шт. 7 шт. 62 шт.	июнь июнь июль, август май июль, август	Д.Г.Бородин
Котельная № 13 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт электрооборудования	Эдисон -2 шт. 3 шт. 14 шт.	июль август июнь июнь	Д.Г.Бородин
Котельная № 21 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	ТТ-50 -2 шт. 8 шт. 17 шт.	август август, сентябрь июнь, июль август июнь, июль	Д.Г.Бородин

Котельная № 22 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	НР-18 -3 шт. 5 шт. 28 шт.	май май, сентябрь июнь, июль август июнь, июль	Д.Г.Бородин
Котельная № 3 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	Район № 3 НР-18 -8 шт. 8 шт. 55 шт.	май, июнь май, июнь июль, август май июль, август	А.С.Кузьмин
Котельная № 5 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	НР-18 -8 шт. 9 шт. 67 шт.	май, июнь июль-сентябрь июль, август май июль, август	А.С.Кузьмин
Котельная № 6 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	Wiesberg Steel 410 -2 шт. 8 шт. 43 шт.	август сентябрь июль сентябрь июль	А.С.Кузьмин
Котельная № 7 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	Schuster SCD 420 -2 шт. 8 шт. 43 шт.	август сентябрь июнь август июнь	А.С.Кузьмин

Котельная № 8 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	НР-18 -7 шт. 7 шт. 74 шт.	июль август, сентябрь июнь август июнь	А.С.Кузьмин
Котельная № 23 ППР здания и оборудование котельной в том числе: ремонт, испытание котлов ремонт насосов ремонт, замена запорной арматуры ремонт, очистка дымоходов ремонт электрооборудования	НР-18 -2 шт. 4 шт. 21 шт.	август май, сентябрь июль август июль	А.С.Кузьмин

Главный инженер Копейского участка

Ю.М.Черкасов

Заместитель главный инженер

В.В.Дерешев